

Ведомость рабочих чертежей.


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Поз.	Наименование	Примеч.
ОД-1	Общие данные (начало).	
ОД-2	Общие данные (окончание).	
КС-1	План кровли.	
КС-2	План стропил.	
КС-3	План-схема расположения подстропильных балок, стоек, мауэрлатов.	
КС-4	Схема устройства карнизного свеса.	
КС-5	Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания.	
	Разрез 1-1. Разрез 2-2.	
КС-6	Разрез 3-3. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из	
	кровельной стали с полимерным покрытием.	
КС-7	Спецификация материалов на ремонт кровли. Костыль.	

Обозначение	Наименование	Примеч.
ГОСТ 5781-82*	Сталь горячекатанная арматурная	
ГОСТ 7798-70	Болты стальные	
ГОСТ 5927-70	Гайки	
ГОСТ 11371-78	Шайбы	
ГОСТ 24454-80*	Пиломатериалы	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требова -  
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дей -  
ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для  
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных  
рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Плотников В.Н.

 ОГБУ "Наследие"	Стадия		РП	
	Арх №			
	Дата выпуска			
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"	
ГАП		Сизова А.С.		
ГИП		Плотников В.Н.		
Выполнил		Закалякин В.М.		
			Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Дом жилой, сер.ХІХв.", расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Энгельса, 34А.	
			Общие данные.	
			Общие данные (начало).	