


Примечания

- За относительную отметку 0,000 принята отметка верха кладки на которую укладывается мауэрлат.
- Для устройства новой кровли необходима выполнить демонтаж нескольких существующих элементов крыши, всю обрешетку и покрытие. Ведомость демонтажных работ см л. 3.
- Для нового покрытия кровли принята кровельная сталь с полимерным покрытием, $t=0,5\text{ мм}$ по ГОСТ 52146-2003 по обрешетке из доски 100х40 с шагом 200.
- Примечания по устройству стальной кровли см. л.5
- Водосточные трубы см. л.16. Схему устройства карнизного свеса см. л.14.
- Дымоходы выходящие на кровлю восстановить в первоначальном виде. Узел примыкания к кровле см. л.13
- Все размеры уточнять по месту.
- Над кирпичной трубой установить колпак 700х700 мм



						П - 538 - АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома - объекта культурного наследия		
1	-	зам.	53-15		12.15	«Усадьба городская, XIX-XX вв.: Флигель (земская типография), кан. XIX - нач. XX в.» г. Кострома, ул. Советская, д. 25/18, литера Г	Стадия	Лист
Директор	Зарубаева						Р	4
ГМП	Кольдин					План кровли	ОАО "ВологдаТИСИЗ" МКП	
Вед. инженер	Камин							
Н. контроль	Федотовский							